



**ATTENZIONE!**  
**LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI EFFETTUARE IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO. IL PRESENTE MANUALE DEVE ESSERE IN PROSSIMITÀ DELLA SCALFALATURE PER EVENTUALI SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.**

**1 - MONTAGGIO:** Procedere come illustrato avendo cura di DURANTE IL MONTAGGIO UTILIZZARE GUANTI DA LAVORO ADEGUATI PER PROTEGGERE LE MANI (non inclusi).

**2 - FISSAGGIO A MURO:** Una volta completato il montaggio della scaffalatura, prima del suo utilizzo, è obbligatorio fissarla a muro con appositi tasselli di fissaggio (tasselli non inclusi). In caso di pareti di altro materiale, predisporre scorrettezze degli adeguati sistemi di ancoraggio (consultare il rivenditore). I tasselli andranno assicurati alla parete attraverso i fori dei montanti applicando, minimo 2 tasselli a circa 3/4 dell'altezza dello scaffale.

**3 - CARICO:** Disporre il carico sui piani in modo uniforme distribuito, non superando la portata massima dichiarata. Adagiare con cura i carichi sui piani evitando di lasciar cadere in modo brusco. Caricare i piani solo in modo manuale e dal lato lungo e frontale.

**4 - MANUTENZIONE E PULIZIA:**  
 - Controllare la struttura periodicamente (ogni 6 mesi).  
 - Controllare il mantenimento del completo allineamento piano nell'incastro dei montanti.  
 - Controllare lo stato generale della struttura nel caso si riscontrassero anomalie (deformazioni, rotture, ossidazioni eccessive, ecc.) sostituire immediatamente le parti danneggiate o difettose.  
 - Lo scaffale deve essere tenuto in ambiente chiuso o non soggetto ad umidità.  
 - Pulire lo scaffale indossando i guanti da lavoro.

**ATTENZIONE!**  
**READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY OF THE PRODUCT. THIS MANUAL MUST BE KEPT AFTER AND KEPT CLOSE TO THE SHELVING UNIT FOR SUBSEQUENT REFERENCE.**

**1 - ASSEMBLY:** DURING ASSEMBLY USE PROTECTIVE GLOVES TO PROTECT YOUR HANDS (NOT INCLUDED).

**2 - WALL MOUNTING:** Once the shelving unit has been assembled & before being used, it must be fastened to the wall using specific screws (not supplied). If the wall is made of a particular type of material, always predispose the system of anchoring (consult the retailer). Wall fastening should be done using the holes in the uprights - at least 2 fixing points at about 3/4 the height of the shelving unit.

**3 - LOAD:** Arrange the load on the shelves so it is uniformly distributed, without exceeding the maximum indicated load. Carefully place the loads on the shelves. Do not allow them to drop suddenly. Shelves must only be loaded manually and from the long front side.

**4 - MAINTENANCE AND CLEANING:**  
 - Periodically check the structure (every 6 months).  
 - Check the general condition of the structure. If any faults are found (damaged or deformed components, excessive oxidations, etc.), immediately replace the damaged or faulty parts.  
 - The shelving unit must be kept in an enclosed and damp-free environment.  
 - Clean the shelf using working gloves.

**ATTENTION!**  
**LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'EFFETUER LE MONTAGE DU PRODUIT. LA NOTICE DOIT ÊTRE CONSERVÉE DANS LE TEMPS, À PROXIMITÉ DE L'ÉTAGÈRE POUR TOUTE LES CONSULTATION FUTURE.**

**1 - MONTAGE:** RENDANT LE MONTAGE, PORTER DES GANTS DE TRAVAIL APPROPRIÉS AFIN DE PROTÉGER LES MAINS (non fournis).

**2 - FIXATION MUR:** Une fois le montage de l'étagère terminée, avant de l'utiliser, il est obligatoire de la fixer au mur à l'aide de chevilles de fixation adéquates (chevilles non fournies). En cas de murs constitués d'un autre matériel, prévoir des systèmes d'ancrage appropriés (consulter le revendeur). Les fixations devront être assurées au mur à travers les trous de cornières en appliquant au moins 2 fixations à environ 3/4 de la hauteur de l'étagère.

**3 - CHARGE:** Disposer la charge sur les tablettes uniformément, ne pas dépasser la charge maximale indiquée. Poser soigneusement les colis sur les tablettes, ne pas les laisser tomber brusquement. Charger les rayons exclusivement en mode manuel et à partir du côté long frontal.

**4 - MAINTENANCE ET NETTOYAGE:**  
 - Contrôler la structure périodiquement (tous les 6 mois).  
 - Contrôler que les tablettes soient complètement encastrées dans les cornières.  
 - Contrôler visuellement la planéité des tablettes et la perpendicularité des cornières.  
 - Contrôler l'état général de la structure. En cas d'anomalies (déformations, ruptures, oxydations excessives, etc.), remplacer immédiatement les parties endommagées ou défectueuses.  
 - L'étagère doit être tenue dans un environnement fermé et non exposée à l'humidité.  
 - Nettoyer l'étagère en utilisant des gants de travail.

**AVVERTIMENTI!**  
**LE FABBRICANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI MONTAGGIO NON CONFORME.**  
**IL PRESENTE SCALFALATURE DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE.**  
**NON ALTRO UTILIZZO È VIETATO!**  
**IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI UN UTILIZZO NON CONFORME.**

**AVVERTISSEMENTS!**  
**LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MONTAGE NON-CONFORME.**  
**LES ÉTAGÈRES DOIVENT ÊTRE UTILISÉES UNIQUEMENT POUR LE STOCKAGE DE MATÉRIEL.**  
**TOUT AUTRE USAGE EST INTERDIT!**  
**LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'UTILISATION NON CONFORME.**

**AVVERTENCIA!**  
**LEIA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO ANTES DE MONTAR O PRODUTO.**  
**ESTE MANUAL DEVE SER MANTIDO AO LONGO DO TEMPO E EXPOSTO PERTO DA PRATELEIRA PARA QUALQUER CONSULTA SEQUINTE.**

**AVISO!**  
**EL FABRICANTE DECLARA TODA RESPONSABILIDADE NO CASO DE CONJUNTO NÃO CONFORME.**  
**ESTA PRATELEIRA DEVE SER USADAMENTE E EXCLUSIVAMENTE PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS.**  
**QUALQUER OUTRO USO É PROIBIDO!**  
**O FABRICANTE DECLINA DE RESPONSABILIDADE NO CASO DE UTILIZAÇÃO INADEQUADA.**

**ACHTUNG!**  
**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEMONTAGE DES PRODUKTES AUFRICHSAM DURCH.**  
**BEWAHREN SIE DAS HÄNDCHEN FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGEN IN DER NÄHE DER REGALE AUF.**

**1 - MONTAGE:** TRAGEN SIE WÄHREND DER MONTAGE GEBEHNTE ARBEITSHANDSCHUHE ZUM SCHUTZ DER HÄNDE (nicht im Lieferumfang).

**2 - WANDBEFESTIGUNG:** Ist das Regal montiert, muss es vor dem Gebrauch mit geeigneten Dübeln an der Wand befestigt werden. Bei anderen Wandmaterialien sind geeignete Verankerungssysteme vorzubereiten (fragen Sie Ihren Händler). Die Wandverankerungen müssen mit Hilfe der Plattenbohrungen mit mindestens 2 Befestigungen auf etwa 3/4 der Regalhöhe gesichert werden.

**3 - BELASTUNG:** Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf den Fachböden, ohne die angegebene maximale Traglast zu überschreiten. Legen Sie die Lasten nicht von großer Höhe auf die Fachböden, sondern lassen Sie die Fachböden von Hand und von der vorderen Längsseite her.

**4 - WARTUNG UND REINIGUNG:**  
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Struktur (jeweils 6 Monate).  
 - Überprüfen Sie die korrekten Sitz der Fachböden in der Perimeter der Regal-Platten mittels Schichtrollen.  
 - Überprüfen Sie die Ebenheit der Fachböden und die Perimeter der Regal-Platten mittels Schichtrollen.  
 - Überprüfen Sie den Allgemeinzustand der Struktur.  
 - Sichern Sie die defekten oder beschädigten Schichtenrollen (Verformungen, Brüche, übermäßige Oxidation etc.).  
 - Lassen Sie die defekten Teile unverzüglich aus.  
 - Das Regal muss in einen abgeschlossenen Raum aufbewahrt werden, dieser Raum muss nicht für Feuchtigkeit anfänglich sein.  
 - Tragen Sie Arbeitshandschuhe für die Reinigung des Regals.

**ACHTUNG!**  
**DER HERSTELLER LEHNT JEDE VERANTWORTUNG FÜR UNSACHGEMASSE MONTAGEN AB.**  
**DIESES REGALSYSTEM DARF ABSCHLIESSLICH FÜR DIE LAGERUNG VON MATERIALIEN VERWENDET WERDEN.**  
**JEDER ANDEREN GEBRAUCH IST UNTERSAGT!**  
**DER HERSTELLER LEHNT JEDE VERANTWORTUNG FÜR UNSACHGEMASSEN GEBRAUCH AB.**